

รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน: รั้วคอนกรีตสูง 1.70 ม. ยาว 68 ม. เสารั้วคอนกรีต ทุกระยะ 2.00 ม.ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง: บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานที่ 1 รั้วคอนกรีตด้านข้าง								
1.1	งานดินขุดและกลบคืน	11	ลบ.ม.	60	660	81	891	1,551	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.	1.12	ลบ.ม.	250	280	-	-	280	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.61	ลบ.ม.	2,242.99	1,368.22	306	186.66	1,554.88	
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	9	ลบ.ม.	2,489.72	22,407.48	306	2,754	25,161.48	
1.5	เหล็ก SR 24 Diaø 6 มม.	0.148	ตัน	23,928.66	3,541.44	2,801	414.54	3,955.98	
1.6	เหล็ก SR 24 Diaø 12 มม.	0.68	ตัน	23,488.16	15,971.94	2,801	1,904.68	17,876.62	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	25	กก.	72.90	1,822.50	-	-	1,822.50	
1.8	ไม้แบบ	27	ตร.ม.	400	10,800	-	-	10,800	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100 %)	54	ตร.ม.	-	-	99	5,346	5,346	
	- เสาค้ำยัน (30 % ของจำนวนทั้งหมด)	18	ตัน	55	990	-	-	990	
	- ตะปู	42	กก.	50.94	2,139.48	-	-	2,139.48	
1.9	งานผนังคอนกรีตบล็อก	104	ตร.ม.	108	11,232	60	6,240	17,472	
	- เสาเอ็นทับหลัง คสล.ขนาด 0.10x.15 ซม.	60	เมตร	160	9,600	-	-	9,600	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	208	ตร.ม.	52	10,816	-	-	10,816	
1.10	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	208	ตร.ม.	35	7,280	35	7,280	14,560	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน งานที่ 1							123,925.94	

## สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

โครงการ ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ประเภทงาน : งานอาคาร

ปริมาณงาน : รั้วคอนกรีตสูง 1.70 ม. ยาว 68 ม. เสาร์รั้วคอนกรีต ทุกกระยะ 2.00 ม.ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง: บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	123,925.94	1.2708	154,485.08	
2	ประเภทงานถนน				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานถนนและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- หักเงินประกันผลงาน 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			157,485.08	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			157,000.00	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)					
ขนาดเนื้อที่ - ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

ประมาณการ.....

(นายสวัสดิ์ จุลนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายณรงค์วิทย์ ย่อมสูงเนิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

อนุมัติ.....

(นายโกสิต บุญเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ชื่อ ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดห้วยชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 157,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยก่อสร้างรั้วคอนกรีตข้างสูง 1.70 เมตร ยาว 68 เมตร เสารั้วคอนกรีต ทุกระยะ 2.00 ม.

ตามแบบอบต.กำหนด

เพื่อ ล้อมรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กและผู้มาใช้

บริการ เนื่องจากอาคารก่อสร้างใหม่ไม่มีรั้วล้อมรอบ

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบปร. 4)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.5 ก)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสวัสดิ์ จุลนันท์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

นาย ยณรงค์วิทย์ ย่อมสูงเนิน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ

นาย ยนพดล พลธรรม ตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ กรรมการ